

東海旅客鉄道株式会社
2021年8月20日

中央新幹線建設工事に係る今後の発注見通しについて

当社における中央新幹線建設工事に係る今後の主な工事の発注見通しを以下のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、2021年8月20日現在の見通しです。関係各所との協議などの状況により、実際の発注にあたっては、契約手続きを開始する時期の変更や、記載の工事を複数に分けるなど、内容を変更する場合があります。また、記載にない工事を発注する場合がありますので、予めご留意ください。

※下線部が今回更新した箇所です。

- ①工 事 名：中央新幹線第一・第二中央自動車道架道橋ほか新設
 工事種別：土木
 工事場所：山梨県笛吹市、甲府市
工 期：約50ヶ月
 工事概要：中央新幹線第一中央自動車道架道橋ほか
 高架橋（約150m）工事
 2径間連続PCラーメン箱けた（固定支保工架設） 2連
 RC橋脚 4基
 直接基礎 2基
 深礎杭基礎 2基
 橋りょう（約100m）工事
 鋼単純トラスけた（けた製作運搬、送出し架設） 1連
 RC橋脚 2基
 ニューマチックケーソン 2基
 高架橋（約80m）工事
 2径間連続PCラーメン箱けた（固定支保工架設） 1連
 RC橋脚 2基
 深礎杭基礎 2基
 中央新幹線第二中央自動車道架道橋ほか
 橋りょう（約100m）工事
 鋼単純箱けた（けた製作運搬、送出し架設） 1連
 RC橋脚 2基
 ニューマチックケーソン 2基
 高架橋（約160m）工事
 2径間連続PCラーメン箱けた（固定支保工架設） 1連
 2径間連続PC箱けた（固定支保工架設） 1連
 RC橋脚 3基
 場所打ち杭 3基
契約手続きを開始する時期：2021年度第3四半期～第4四半期

②工 事 名：中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁製作保管（長野地区）

工事種別：土木

工事場所：長野県下伊那郡高森町

工 期：約 50 ヶ月

工事概要：ガイドウェイ側壁製作・保管（約 5,000 本）工事一式

契約手続きを開始する時期：2021 年度第 2 四半期～第 3 四半期

③工 事 名：中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設

工事種別：土木

工事場所：岐阜県中津川市

工 期：約 60 ヶ月

工事概要：橋りょう（約 270m）工事

3 径間連続 P C ラーメン箱けた（張出し架設） 1 連

R C 橋台 1 基

R C 橋脚 3 基

深礎杭基礎 3 基

ニューマチックケーソン 1 基

高架橋（約 150m）工事

単純 P C 箱けた（固定支保工架設） 2 連

R C 橋台 1 基

R C 橋脚 2 基

直接基礎 2 基

深礎杭基礎 1 基

土構造物（約 160m）工事

R C 路盤 2 箇所

契約手続きを開始する時期：2021 年度第 2 四半期～第 3 四半期